

达州市大竹生态环境局

竹环审批〔2023〕7号

达州市大竹生态环境局 关于《巨峰矿区50万吨年建筑石料用灰岩矿 开采及加工扩能项目环境影响 报告表》的批复

大竹县恒源矿业有限责任公司：

你单位报来的《巨峰矿区50万吨年建筑石料用灰岩矿开采及加工扩能项目环境影响报告表》以下简称《报告表》已收悉，经审查，现批复如下：

一、原则同意专家组评审意见。项目位于四川省达州市大竹县城西乡九盘村3组。本项目工程总投资18000万元，其中环保投资112万元。本项目为建筑石料用灰岩矿开采及加工扩能项目，主要内容：项目通过延长年生产时间和新建与设计生产能力相匹配的环保设施，将开采能力扩大至50万吨/年，矿区北侧新增首采平台和加工区连接新首采平台道路；开采方式、运矿方式、生产工艺均不发生变化。主要的开采工作平台、进出采矿区的道路利用原有设施，须对上山道路进行维护；巨峰矿区现具备年产60万吨产品的能力，故加工区仍利用原有厂房和生产设施设备、

生产工艺，项目不设原料堆场，办公用房依托原有的房屋，经维护后使用；原有炸药库已废弃，已于矿区东北侧1.0km处修建炸药库。项目年开采及加工建筑石料用灰岩矿50万吨。根据《产业结构调整指导目录》的分析，项目符合国家产业政策。在落实“报告表”提出的各项环境保护措施后，污染物可实现达标排放，无较大环境制约因素。从环境角度同意你单位按照《报告表》所列性质、规模、地点、采用的工艺、环境保护措施和下述要求进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）该项目建设必须按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，严格执行“三同时”制度（主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用）。

（二）在营运过程中，**废水**：表土堆场设排水沟，引至雨水收集池处理后自然蒸发；车辆冲洗废水通过沉淀处理后回用，不得外排；生活废水通过已有化粪池处理后用作林肥，不得外排。**废气**：道路扬尘通过道路硬化、进出口设车辆冲洗平台、运输车辆加盖篷布等措施，降低扬尘的产生；加工生产设备置于密闭厂房内，生产车间内设置袋式除尘器以及喷雾降尘；钻机粉尘、爆破粉尘及铲装扬尘通过设置雾炮机进行喷雾降尘；表土堆场扬尘在大风、干旱天气，对堆场表面进行喷雾洒水，保持表面处于湿润状态；矿山开采实行“边开采、边恢复”，尽量降低堆场堆存量；在表土堆场表面播撒易成活植被种子，实行临时绿化防护。**噪声**：

生产噪声及交通噪声通过选用先进设备、合理安排生产时间、设备基础减震以及建筑隔声等措施加以防治。**固体废物**：沉淀池的沉淀泥沙定期清理后，及时回填至开采区采坑；剥离表土设表土临时堆场暂存，用作后期生态恢复；所产生的其它一般固体废物、生活垃圾和危险废物，严格按相关法律法规规定管理并合理处置。**其他**：项目露天开采要求采取剥离-排土-开采-造地-复垦技术，实施边开采，边造地，边绿化复垦，每开采一个台阶则对上一个台阶进行绿化复垦，切实做好矿山生态修复工作。


（三）建立有效的事故应急预案，认真落实《报告表》提出的防范、应急措施，确保环境安全。

（四）项目建设应注意解决好其他环保问题，严格按照《报告表》的要求和评审组评审意见落实。

（五）加强项目环境管理，提高工作人员的环境保护意识。切实落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放。

三、项目竣工后，你单位必须按规定程序进行环境保护验收。否则，将按相关法律法规规定予以处罚。





抄送：大竹县自然资源局、大竹县中华镇政府、四川嘉成智立科技有限公司
达州市大竹生态环境局办公室

2023 年 3 月 28 日印发