

达州市生态环境局

达市环竹审〔2025〕16号

达州市生态环境局 关于御临河大竹县段防洪治理工程（一期） 环境影响报告表的批复

大竹县河长制工作管理中心：

你单位《御临河大竹县段防洪治理工程（一期）环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术审查会专家组评审意见。该项目总投资8873.45万元。项目位于大竹县团坝镇、川主乡、高穴镇、妈妈镇，主要建设内容包括整治长度13.764km，其中新建堤防长度2293m，新建护岸7807m；新建穿堤管涵25处，新建箱涵1座，沿线疏浚河道13.764km。

该项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类，2022年10月28日取得了大竹县发展和改革局出具的《关于御临河大竹县段防洪治理工程（一期）项目建议书的批复》（竹发改发〔2022〕305号）；2023年8月3日取得了大竹县发展和改革局出具的《关于御临河大竹县段防洪治理工程（一期）的批复》（竹发改发〔2023〕174号）；2023年9月12日取得了大

竹县水务局出具的《关于御临河大竹县段防洪治理工程（一期）的初步设计报告的批复》（竹水务函〔2023〕137号），2025年3月24日取得了大竹县发展和改革局出具的《关于御临河大竹县段防洪治理工程（一期）概算的批复》（竹发改发〔2025〕58号）。在落实报告表提出的环境保护措施后，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你单位建设和运营期间应严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）贯彻落实“预防为主、保护优先”的原则，严格按照环评要求完善环保设施建设，保证环保资金投入到位，环保设施建设到位。

（二）落实大气污染防治措施。施工期严格落实“六必须”“六不准”规定，设置围挡、临时堆土场采用覆盖防尘网、洒水控尘、湿法降尘、场地硬化、运输车辆密闭运输、进出口设置车辆冲洗平台等措施；使用低耗能、低污染的施工机械设备、运输工具、合格燃料，确保大气污染污达标排放。

（三）落实废水污染防治措施。施工人员生活污水依托项目区域周边已建污水处理设施处理；冲洗废水经隔油池沉淀处理后用于洒水降尘，不得外排；基坑排水经沉淀后优先回用，不能回用部分选用水泵抽排入河道。

（四）落实噪声污染控制措施。施工期优化施工场地布置选用低噪声施工机械设备；合理安排施工时间。运营期合理布置噪

声源，优先选用低噪声设备并采取安装橡胶减震接头或减震垫等措施，加强对设备进行维护和保养，减少噪声污染。

（五）落实固废处置措施。建筑垃圾经分类回收后部分用于路基和坝基回填；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（六）落实环境风险防范措施。规范设置危废暂存间警示标识，废气及废水处理系统专人维护并定期检修；制定完善应急预案并定期进行应急演练，强化人员安全意识和技能培训，认真落实安全环保、消防措施及风险防范、管理措施。

（七）严格落实环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。项目实施过程中应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

（八）项目涉及的安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关行政手续。

（九）项目建设涉及其它相关生态环境问题必须严格按照报告表的要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应当按照规定程序和标准，对配套建设的环境保护设施进行验收，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。建设项目的

环境影响评价文件自批准之日起超过五年开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、达州市大竹生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”监督检查和自主验收监管工作。

七、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

达州市生态环境局

2025年12月30日

抄送：达州市大竹生态环境局，团坝镇人民政府，高穴镇人民政府，
妈妈镇人民政府，川主乡人民政府，
成都艺博环美环保科技有限公司。